

Curva ABC - Antonio Faustino Fase 01 - CR 1073.093-33

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Total (R\$)	%	% acumulada	curva
1.3.10.	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	566,87	808.679,74	25,78%	25,78%	A
1.2.14.	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	3.656,66	481.984,35	15,37%	41,15%	A
1.3.9.	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	256,75	346.779,39	11,06%	52,20%	A
1.3.4.	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.738,64	231.141,22	7,37%	59,57%	A
1.4.2.	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	5.199,14	157.066,02	5,01%	64,58%	A
1.3.5.	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	650,43	120.355,57	3,84%	68,42%	A
1.2.5.	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.045,00	109.284,80	3,48%	71,90%	A
1.4.1.	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM	M3XKM	42.136,48	83.851,60	2,67%	74,57%	A
1.3.2.	51000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	3.423,30	77.263,88	2,46%	77,04%	A
1.3.1.	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	7.914,07	67.665,30	2,16%	79,20%	A
1.3.8.	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	22.674,74	66.663,74	2,13%	81,32%	B
1.3.7.	52600	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	11.337,37	66.436,99	2,12%	83,44%	B
1.2.6.	51901	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	M3	113,01	62.641,44	2,00%	85,44%	B
1.2.4.	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	101,57	62.344,68	1,99%	87,42%	B

1.3.6.	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	445,03	54.351,51	1,73%	89,16%	B
1.3.3.	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	2.789,99	40.454,86	1,29%	90,45%	B
1.2.20.	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	1.159,00	40.008,68	1,28%	91,72%	B
1.4.3.	05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	T	961,69	37.919,44	1,21%	92,93%	B
1.2.3.	84900	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	202,29	35.578,77	1,13%	94,06%	B
1.2.22.	70.02.016	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para faixas	M2	280,92	34.763,85	1,11%	95,17%	C
1.2.9.	62205	BOCA DE LOBO TRIPLA	UN	5,00	27.955,25	0,89%	96,06%	C
1.2.21.	70.02.013	Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para símbolos e letras	M2	65,00	16.843,45	0,54%	96,60%	C
1.2.2.	50300	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	607,95	14.359,78	0,46%	97,06%	C
1.2.1.	50100	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	1.351,00	13.064,17	0,42%	97,48%	C
1.2.23.	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	828,33	12.946,80	0,41%	97,89%	C
1.2.18.	70.06.021	Tachão tipo I monodirecional refletivo	UN	214,00	9.995,94	0,32%	98,21%	C
1.2.13.	97362	RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA	UN	15,00	9.725,70	0,31%	98,52%	C
1.2.15.	43311	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM	M2	16,00	7.763,52	0,25%	98,76%	C
1.2.10.	62206	BOCA DE LOBO QUÁDRUPLA	UN	1,00	7.298,28	0,23%	99,00%	C
1.2.17.	130247	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	29,75	5.458,53	0,17%	99,17%	C
1.1.2.	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	18,00	5.031,36	0,16%	99,33%	C
1.2.7.	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	14,00	4.440,38	0,14%	99,47%	C
1.2.8.	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00	4.246,56	0,14%	99,61%	C
1.2.12.	95362	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA	UN	15,00	3.968,10	0,13%	99,73%	C
1.2.19.	70.06.020	Tachão tipo I bidirecional refletivo	UN	75,00	3.832,50	0,12%	99,86%	C
1.2.11.	62100	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	19,00	3.231,52	0,10%	99,96%	C

1.2.24.	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	7,00	645,68	0,02%	99,98%	C
1.2.16.	43312	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM	M2	1,00	606,52	0,02%	100,00%	C

3.136.649,87