

RUA VIDENCIAL ANTUNES DA RIBEIRO						
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT.
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	SIURB INFRA	10.16.03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2		405,62
						TOTAL ITEM
3.			RECAPEAMENTO VIÁRIO			
3.1	CDHU 188	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.403,94	7,53
3.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	70,20	1.463,29
3.4	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	1.403,94	7,68
3.5	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	70,20	8,63
3.6	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	308,87	1,79
						TOTAL ITEM
5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
5.1	CDHU 188	70.02.014	Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas	M2	30,57	R\$ 78,05
5.2	SINAPI	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	R\$ 132,00
5.4	CDHU 188	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	m²	0,09	R\$ 70,01
5.5	CDHU 188	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	kg	10,80	27,05
						TOTAL ITEM
6.			REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO			
6.1	SIURB INFRA	04-01-00	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50 M	M³	1,29	65,97
6.2	CDHU 188	54.06.100	BASE EM CONCRETO COM FCK DE 20 MPA, PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M³	1,29	539,08
6.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	30,00	52,90
6.4	SINAPI	94294	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016	M	30,00	8,56
6.5	SINAPI	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	22,00	72,28
6.6	SINAPI	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	-	168,91
6.7	SIURB INFRA	05.01.00 (I)	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	30,00	9,64
6.8	SIURB INFRA	05.03.00 (I)	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	9,90	27,40
6.9	CDHU 188	07.01.120	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	m³	1,49	15,81
6.10	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6,53	1,79
						TOTAL ITEM
8.			POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO			
8.1	SIURB INFRA	06.21.00 (I)	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	-	172,72
8.2	SIURB INFRA	62305	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO	UN	-	304,45
8.3	SIURB INFRA	62301	REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	-	925,46
8.4	SIURB INFRA	62302	REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA	UN	-	1.024,96
8.5	SIURB INFRA	62303	REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA	UN	-	1.124,46
						TOTAL ITEM
SINAPI	1/11/2022		CUSTO TOTAL	R\$		
CDHU	187		BDI	24,23%		
SIURB	1/7/2022		VALOR TOTAL COM BDI	R\$		

CUSTO DO SERVIÇO
-
-
10.571,67
102.722,96
10.782,26
605,83
552,88
125.235,59
2.385,99
132,00
6,30
292,14
2.816,43
85,10
695,41
1.587,00
256,80
1.590,16
-
289,20
271,26
23,56
11,69
4.810,18
-
-
-
-
-
-
132.862,20
32.192,51
165.054,71

R\$ 165.054,71