



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080.360-50	Nº SICONV 920404	PROponente / TOMADOR Prefeitura de Carapicuíba	APeLIDO DO EMPReENDIMENTO Reforma de quadra de tênis e pista de caminhada
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-23 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Quadra de Tênis e Pista de Caminhada no Município de	MUNICÍPIO / UF Carapicuíba
		BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma de Quadra de Tênis e Pista de Caminhada no Município de Carapicuíba									
1.			Reforma das quadras serviço preliminar					-	485.630,11
1.1.								-	6.708,42
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	18,00	300,00	BDI 1	372,69	6.708,42
1.2.			Reforma quadras					-	455.406,46
1.2.1.	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3), AF_07/2020	M3	239,42	14,96	BDI 1	18,58	4.448,42
1.2.2.	CDHU SERV	11.18.060	Lona plástica	M2	2.394,20	3,69	BDI 1	4,58	10.965,44
1.2.3.	siurb infra	71200	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TEIA DE AÇO	KG	7.445,96	16,35	BDI 1	20,31	151.227,45
1.2.4.	siurb infra	82700	BOMBEDO	M3	239,42	543,57	BDI 1	675,28	161.675,54
1.2.5.	CDHU SERV	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	14,45	98,55	BDI 1	122,43	1.769,11
1.2.6.	siurb edif	130204	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	2.394,20	6,46	BDI 1	8,03	19.225,43
1.2.7.	CDHU SERV	11.18.040	Lasto de pedra britada	M3	119,71	171,37	BDI 1	212,89	25.485,06
1.2.8.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	2.394,20	23,48	BDI 1	29,17	69.838,81
1.2.9.	CDHU SERV	32.07.090	Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno	M	960,00	9,03	BDI 1	11,22	10.771,20
1.3.			Reforma pista de caminhada					-	12.307,95
1.3.1.	SIURB INFRA	85100	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	6,96	417,11	BDI 1	518,18	3.606,53
1.3.2.	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	6,96	8,52	BDI 1	10,58	73,64
1.3.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAYMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	65,42	1,76	BDI 1	2,19	143,27
1.3.4.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	M2	69,60	89,58	BDI 1	111,29	7.745,78
1.3.5.	CDHU SERV	11.18.040	Lasto de pedra britada	M3	3,47	171,37	BDI 1	212,89	738,73
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	11.207,28
1.4.1.	SIURB EDIF	91729	PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM	UN	9,00	68,82	BDI 1	85,50	769,50
1.4.2.	CDHU SERV	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	M2	0,81	70,01	BDI 1	86,97	70,45
1.4.3.	SINAPI-I	7701	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2 1/2", E = "3,65" MM, PESO "6,51" KGM (NBR 5580)	M	27,00	103,20	BDI 1	128,21	3.461,67
1.4.4.	SINAPI	91190	CHUMBAAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, AF_05/2015	UN	9,00	6,16	BDI 1	7,65	68,55

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080.360-50	Nº SICOMV 920404	PROponente / TOMADOR Prefeitura de Carapicuíba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma de quadra de tenis e pista de caminhada
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Quadra de Tênis e Pista de Caminhada no Município de	MUNICÍPIO / UF Carapicuíba
		BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma de Quadra de Tênis e Pista de Caminhada no Município de Carapicuíba									
1.4.5.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	15,66	55,78	BDI 1	69,30	1.085,24
1.4.6.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	153,95	30,07	BDI 1	37,36	5.751,57
									RA
									485.630,11

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Carapicuíba
Local
Data
quinta-feira, 13 de abril de 2023

Responsável Técnico
Nome: Felipe de Sousa Pinheiro
CREA/CAU: 5070185958-SP
ART/RRT: 28027230220237996