




- INDICAÇÃO DE CAIXILHOS
- INDICAÇÃO DE PORTAS
- INDICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO
- INDICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDES
- INDICAÇÃO DE FORRO
- INDICAÇÃO DE RODAPÉ
- INDICAÇÃO DE BATE MACAS
- INDICAÇÃO DE SOLEIRAS
- DRYWALL 'RU' E 'RF'
- DRYWALL 'RU' E 'RF' COM CHAPA DE CHUMBO - PROTEÇÃO RAIO X
- ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO DE 8X19X39cm
- ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO DE 14X19X39cm
- ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO DE 19X19X39cm

- \*RU - RESISTENTE À UMIDADE
- \*RF - RESISTENTE AO FOGO
- EDIFICAÇÃO EXISTENTE À SER MANTIDA
- ESTRUTURAS EXISTENTES
- ESTRUTURAS À SER CONSTRUIDA

#### Notas

- Todas as cotas estão em centímetros e níveis em metros, exceto indicação contrária.
- Para garantir a qualidade de acabamentos e durabilidade dos materiais específicos a construtora deverá consultar previamente os fornecedores quanto ao modo de colocação e manutenção dos materiais;
- O projeto é acessível a pessoas com mobilidade reduzida e respeita a norma NBR9050.


REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO



ENGENHARIA

Este projeto foi desenvolvido e elaborado por RALCON Engenharia Ltda. e foi elaborado em conformidade com a legislação vigente em vigor no Brasil. O projeto não se responsabiliza por danos materiais ou danos morais decorrentes do uso indevido ou não autorizado do projeto. O projeto é propriedade intelectual de RALCON Engenharia Ltda.


FASE DO PROJETO:	PROJETO BÁSICO	NOME FOLHA/ REVISÃO
ASSUNTO:	PROJETO DE ARQUITETURA	PMC-UBS-JT-ARQ-DE-
PLANTA DO TÉRREO - ARQUITETURA		2003 R00



MUNICÍPIO DE CARAPICUIBA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
SETOR DE PROJETOS

OBRA:	UBS JARDIM TONATO
LOCAL:	ESTRADA DO JACARANDA - CARAPICUIBA / SP
RECURSO / CONVENIO:	ART. RRT: 2620240063291

SITUAÇÃO ENTORNO



TERRENO DE IMPLANTAÇÃO - UBS JD. TONATO - ESTRADA DO JACARANDÁ

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
PREFEITURA DE CARAPICUIBA

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
RALCON ENGENHARIA  
RICARDO F. A. COITO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 5069199379

DATA:

15/02/2024

ESCALA:

1 : 50

DESENHO ELABORADO POR:

Mariana Ribeiro de Andrade

## 1 Térreo

1 : 50

PAREDES - MATERIAIS DE VEDAÇÃO		
Descrição Complementar		Área
Alvenaria de vedação em bloco de concreto 09x19x39		74 m²
Alvenaria de vedação em bloco de concreto 14x19x39		94 m²
Alvenaria de vedação em bloco de concreto 19x19x39		173 m²
Drywall resistente a umidade e a fogo (90min.) de 15cm, padrão Gypsum Fortissima ou SIMILAR		778 m²
Drywall resistente a umidade e a fogo (90min.) Parede composta por duas linhas de perfis guias e montantes em aço galvanizado intercaladas por folha de chumbo, com duas camadas de chapa de gesso sobrepostas em cada face. Padrão Gypsum Radiologia ou SIMILAR.		36 m²

REVESTIMENTO DE PAREDES - INTERNAS		
Legenda	Descrição	Área
1	Revestimento em Azulejo Acetinado Borda Retificado Clean White Plain Matte 30x60cm – Revest. Parede (Código 55362) Portinari – instaladas horizontalmente até 3,00m Altura ou SIMILAR.	180 m²
2	Revestimento em Argamassa Baritada e Azulejo Acetinado Borda Retificado Clean White Plain Matte 30x60cm – Revest. Parede (Código 55362) Portinari – instaladas horizontalmente até 3,00m Altura ou SIMILAR.	7 m²
3	Pintura Esmalte a base de água - cor Branco gelo	564 m²
4	Revestimento sobre drywall em Azulejo Acetinado Borda Retificado Clean White Plain Matte 30x60cm – Revest. Parede (Código 55362) Portinari – instaladas horizontalmente até 3,00m Altura ou SIMILAR.	481 m²
5	Pintura Esmalte a base de água - cor Branco gelo sobre drywall	1093 m²
6	Revestimento em Azulejo 20x20 cm branco ELIANE ou SIMILAR.	48 m²
7	Textura Rolada na cor Cinza trofeu de Prata - ver elevações	478 m²

REVESTIMENTO DE PISOS - INTERNOS		
Legenda	Descrição	Área
1	Piso cerâmico de alta resistência, índice de absorção igual ou menor a 4% - antiderrapante – nas medidas 60X60cm tipo MODELO PANNA NA (Cerâmica ELIANE) ou SIMILAR.	144 m²
2	Piso Vinílico em Manta, homogêneo, 2mm de espessura, tipo Eclipse LT WARM GREY 0026 padrão Tarkett ou SIMILAR	647 m²
3	Piso Cerâmico 20x20 cm na cor Branca	9 m²
4	Piso de concreto armado	444 m²
5	Impermeabilização com manta asfáltica, tipo VIAPOL ou SIMILAR e argamassa de proteção	124 m²

REVESTIMENTO DE PISOS - EXTERNOS		
Legenda	Descrição	Área
6	Piso de concreto armado vassourado	3 m²
7	Piso cimentado para calçada	93 m²
8	Piso Megadreno Granil Levigado Platina 50x50x6 cm padrão Braston ou SIMILAR	161 m²
9	Área ajardinada - Grama amendoim - Arachis repens	13 m²

RODAPÉ		
LEGENDA	Descrição	Comprimento
1	Rodapé Hospitalar de Sobrepor para piso em manta vinílica, tipo 9370 Tarkett ou SIMILAR na mesma cor do piso	449,24
2	Rodapé Cerâmico MODELO PANNA NA (Cerâmica ELIANE) OU SIMILAR semelhante cortado na dimensão do piso 60cm x 14,5cm de altura.	194,48

FORRO		
Legenda	Descrição	Área
1	Forro de gesso em dry-wall (antichama) com tabica metálica de 2,5cm com pintura látex acrílico na cor branca.	492 m²
2	Forro mineral 625mm x 625mm com proteção antimicrobiana na cor Branca com sistema de suspensão tegular, padrão CIRRUS Armstrong ou SIMILAR	295 m²
3	Pintura Acrílica impermeabilizante para laje exposta, tipo manta líquida Vedacit ou SIMILAR na cor Branca	449 m²

BATE MACAS		
LEGENDA	Descrição	Comprimento
1	Protetor de Parede e Bate Macas em PVC padrão TEC 200 N Tecnoperfil ou SIMILAR	125,29

SOLEIRAS		
Legenda	Descrição	Contagem
01	Soleira rampada desnível ate 2cm (granito levigado / alvenaria 17cm)	19

## ESTR. DO JACARANDÁ