

**Objeto: Pavimentação e recapeamento em diversas vias do município de Carapicuíba.**

**TABELA DE REFERÊNCIA SEM DESONERAÇÃO**

CDHU	mar/24
SINAPI	mar/24
SIURB	jan/24
DER/SP	dez/24
SICRO	jan/24

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT (R\$)	VALOR (R\$)
<b>RUA UBA</b>							
<b>1</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>				
1.1	SICRO	5213445	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 - LADO 0,331 m - Película Retrorefletiva tipo I + SI - Fornecimento Galvanizado	UN.	6,00	R\$ 423,22	R\$ 2.539,32
1.2	CDHU	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	18,00	R\$ 26,05	R\$ 468,90
1.3	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	64,39	30,85	R\$ 1.986,43
1.4	CDHU	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	M2	0,75	R\$ 71,39	R\$ 53,54
						<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 5.048,19</b>
<b>2</b>							
<b>RECAPEAMENTO</b>							
2.1	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	1051,20	R\$ 7,10	R\$ 7.463,52
2.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1051,20	R\$ 7,47	R\$ 7.852,46
2.3	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	443,33	R\$ 1,87	R\$ 829,03
2.4	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	52,56	R\$ 1.443,58	R\$ 75.874,56
2.5	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	919,80	R\$ 1,87	R\$ 1.720,03
2.6	SIURB	62100	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	M	1,00	R\$ 176,27	R\$ 176,27
2.7	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	52,56	R\$ 29,69	R\$ 1.560,51
						<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 95.476,38</b>
						<b>TOTAL S/BDI</b>	<b>R\$ 100.524,57</b>
						<b>BDI</b>	<b>R\$ 20.979,48</b>
						<b>TOTAL C/BDI</b>	<b>R\$ 121.504,05</b>