
			DATA: 16/05/2024												
			<div>TABELA DE REFERÊNCIA SEM DESONERAÇÃO</div> <table><tr><td>CDHU</td><td>mar/24</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>mar/24</td></tr><tr><td>SIURB</td><td>jan/24</td></tr><tr><td>DER/SP</td><td>dez/24</td></tr><tr><td>SICRO</td><td>jan/24</td></tr></table>			CDHU	mar/24	SINAPI	mar/24	SIURB	jan/24	DER/SP	dez/24	SICRO	jan/24
CDHU	mar/24														
SINAPI	mar/24														
SIURB	jan/24														
DER/SP	dez/24														
SICRO	jan/24														
Objeto: Pavimentação e recapeamento em diversas vias do município de Carapicuíba.															
MEMÓRIA DE CÁLCULO															
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.										
			RUA PIRAIÁ												
1			SINALIZAÇÃO												
1.1	SICRO	5213445	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 - LADO 0,331 m - Película Retrorefletiva tipo I + SI - Forneecimento Galvanizado	UN.	3,00										
			Quantidade: 3 unidades												
1.2	CDHU	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	KG	9,00										
			Quilos: 3 (unidades) x 3 (peso especifico) = 9 kg												
1.3	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	259,29										
			Comprimento: 259,29 m²												
1.4	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	31,16										
			Área: 31,16 m²												
1.5	CDHU	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	M²	0,38										
			Área: 0,38 m²												
2			RECAPEAMENTO												
2.1	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	1518,44										
			Área: 1518,44 m²												
2.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1518,44										
			Área: 1518,44 m²												
2.3	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	654,83										
			1518,44 x 0,05 x 1,25 (empolamento) x 6,90 (bota-fora) = 654,83												
2.4	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	75,92										
			Volume: 1518,44 x 0,05 = 75,92 m³												
2.5	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1328,64										
			75,92 m³ x 17,70 (usina) = 1328,64												
2.6	SIURB	62100	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	M	1,00										
			Comprimento: 1 m												
2.7	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	75,92										
			Volume: 1518,44 m² x 0,05 = 75,92 m³												
KF2 Engenharia e consultoria Eireli CNPJ 07.169.280/0001-05															