

IMPLANTAÇÃO GERAL

ESCALA 1:200

COORDENADAS DO CENTRO DOS RAIOS EM (m)					
CENTRO DOS RAIOS	COORDENADAS		CENTRO DAS POSIÇÕES DAS ESTACAS	COORDENADAS	
C.1	N=7.396.680,33	E=310.604,25	E.01+18,53	N=7.396.682,22	E=310.606,22
			E.0101+19,52	N=7.396.682,78	E=310.605,45
C.2	N=7.396.684,96	E=310.606,70	E.02+2,46	N=7.396.684,96	E=310.604,08
C.3	N=7.396.731,30	E=310.637,26	E.05+2,60	N=7.396.733,62	E=310.635,79
			E.05+4,47	N=7.396.733,95	E=310.637,39
C.4	N=7.396.731,17	E=310.637,40	E.05+6,04	N=7.396.733,37	E=310.638,85
			E.05+8,09	N=7.396.731,73	E=310.639,49
C.5	N=7.396.712,86	E=310.622,38	E.06+12,47	N=7.396.711,05	E=310.626,60
			E.06+16,27	N=7.396.708,73	E=310.624,39
C.6	N=7.396.681,17	E=310.608,71	E.08+7,73	N=7.396.683,04	E=310.606,69
			E.01+18,53	N=7.396.682,22	E=310.606,22

MARCOS GALVAO WHITAKER DE ASSUMPCAO:90665082800

Assinado de forma digital por MARCOS GALVAO WHITAKER DE ASSUMPCAO:90665082800
Dados: 2024.06.06 15:37:38 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO FERNANDES AMARAL COUTO
Data: 04/06/2024 14:55:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ATENÇÃO :

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM CONFIANÇA. A REPRODUÇÃO, USO, OU REVELAÇÃO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, É PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA RALCON ENGENHARIA LTDA.

RALCON
ENGENHARIA
AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 743, 2º ANDAR
SÃO CAETANO DO SUL – SP FONE.: (11) 3588–7222

NOTAS:

1– MEDIDAS E NÍVEIS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2– NAS ESCADAS 1 e 2, CONSIDERAR REFORMA DOS CORRIMÃOS EXISTENTES E INSTALAÇÃO DE MAIS DOIS NOVOS CORRIMÃOS. O CORRIMÃO EXISTENTE DEVERÁ SER TRATADOS COM AJUDA DE DECAPANTE QUÍMICO (COMO O QUIMOX) OU LIXAMENTO, APÓS O TRATAMENTO DEVERÃO SER PINTADOS COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR VERDE.
POSTERIORMENTE EXECUTAR PINTURA GERAL DAS ESCADAS NA COR CINZA CLARO, COM TINTA ACRÍLICA, REFERÊNCIA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
3– NA ETAPA DO PROJETO EXECUTIVO / OBRA DEVERÁ SER AVALIADO JUNTO A EMPRESA FORNECEDORA DOS EQUIPAMENTOS DO PLAYGROUND, QUAIS SÃO OS EQUIPAMENTOS MAIS ADEQUADOS E A MELHOR DISTRIBUIÇÃO POSSÍVEL PARA A ÁREA DISPONÍVEL NO LOCAL.

LEGENDA:

–NOVA CALÇADA CIMENTADA e SARRAFEADA A CADA 2,00m.
–ÁRVORES EXISTENTE.
–COQUEIROS EXISTENTE.
–BARRANCO OU TALUDES EXISTENTES.
–POSTE EXISTENTE À SER REMANEJADO.
–POSTE REMANEJADO.

DESENHOS DE REFERÊNCIA		Nº	REVISÃO	DATA	PROJ.	DES.	VERIF.	APROV.
PMC–PRC–ARQ–DE–2000–R00	PRAÇA DA RUA COLOMBIA – IMPLANTAÇÃO: DEMOLIÇÃO.	0	PARA APROVAÇÃO	21/02/22	T.K.	T.K.	R.A.C.	N.A.C.

	NOME	DATA
PROJETADO	T.K	21/02/22
DESENHADO	T.K	21/02/22
VERIFICADO	R.A.C.	21/02/22
APROVADO	N.A.C.	21/02/22

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA

ESC. 1:200

FASE DO PROJETO: PROJETO BÁSICO
DISCIPLINA: ARQUITETURA
PROJ. TÍTULO: PRAÇA DA RUA COLÔMBIA
LOCAL: CARAPICUÍBA – SP
DES. TÍTULO: PRAÇA DA RUA COLÔMBIA IMPLANTAÇÃO GERAL
NOME DO ARQUIVO CAD: PMC–PRC–ARQ–DE–2001.DWG
DESENHO Nº: PMC–PRC–ARQ–DE–2001
REV.: 0

FORMATO A1 (841x594)